

LĪGUMS

Jelgavā,

2015.gada 11. novembris

SIA „Zemgales EKO”, vienotais reģ. Nr. 43603040477, tās valdes locekļa Alekseja Jankovska personā, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,
Un SIA “KULK”, vienotais reģ. Nr. 41703007150, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, tās valdes locekļa Jāņa Melbārža personā, turpmāk šajā Līgumā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā sauktas par PUSEM,
pamatojoties uz 2015.gada 30. oktobra Iepirkumu komisijas lēmumu iepirkumā ID. Nr. 1-14/EKO/2015-11,
savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par konkrēta uzdevuma izpildi, izsakot to šādā redakcijā:

1.Līguma priekšmets.

1.1.PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas:

Kvalitatīvi veikt **Biogāzes savākšanas sistēmas 2. kārtas izbūves darbus sadzīves atkritumu poligonā “Grantiņi”**(turpmāk tekstā - Darbs), saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, Projektu un Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikumi Nr. 1; 2;), kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. Darbi tiek veikti saskaņā ar LR likumdošanas aktu prasībām uncauruļu ražotāja instrukcijām.

1.2.Darbu IZPILDĪTĀJS veic ar savu darba spēku, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem.

2. Līguma darbības termiņš.

2.1.Līgums stājas spēkā no abu pušu parakstīšanas brīža.

2.2.Darbu veikšanas sākums tiek noteikts ar 2015.gada 11. novembri.

2.3.Visu Darbu izpildes laiks tiek noteikts 2015.gada 11. decembris.

2.4.Līgums ir spēkā, līdz brīdim, kad abas PUSES ir izpildījušas visas savas saistības saskaņā ar šo līgumu.

3.Pušu savstarpējās saistības.

3.1.IZPILDĪTĀJS apņemas veikt darbus līgumā noteiktajā termiņa laikā.

3.2.IZPILDĪTĀJAM, ņemot vērā nelabvēlīgus laika apstākļus, kā arī ja radušies neparedzēti darba apstākļi, neparedzēti darbi, ko IZPILDĪTĀJS bez darba uzsākšanas nebija iespējams paredzēt, ir tiesības pagarināt darbu izpildes termiņu.

3.3.PASŪTĪTĀJS apņemas:

3.4.1.nodrošināt IZPILDĪTĀJAM brīvu piekļūšanu OBJEKTAM un iespēju veikt darbus bez traucējumiem no PASŪTĪTĀJA puses;

3.4.2.veikt samaksu IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu.

4.Maksājumu izdarīšanas kārtība.

4.1.PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM visu Līguma summu **EUR 23 299.87 (divdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro, astoņdesmit deviņiurocenti)**180 (viens simts astoņdesmit) dienu laikā no Darbu pieņemšanas brīža. Līguma summā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, ko saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, par veiktajiem būvdarbiem budžetā maksā PASŪTĪTĀJS (nodokļa apgriezta maksāšana).

4.2.PASŪTĪTĀJS apmaksā darbus saskaņā ar PUŠU parakstītu Darbupieņemšanas aktu par kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un IZPILDĪTĀJA izsniegto rēķinu.

4.3.Ja rēķinu apmaksā nav notikusi līguma 5.2.punktā paredzētajos termiņos, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0.05% apmērā par katru nokavēto dienu, no savlaicīgi nesamaksātā rēķina summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas..

4.4.Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tas maksā PASŪTĪTĀJAM nokavējuma procentus 0.05% apmērā par katru termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Procentus PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamām summām paziņojuma kārtībā.

5.Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.

5.1.Paveiktie Darbi tiek nodoti ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta abu pušu pilnvaroti pārstāvji. Pretenzijas par darbu nekvalitatīvu izpildi vai neatbilstību dokumentācijai PASŪTĪTĀJS iesniedz rakstveidā IZPILDĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā no to konstatēšanas brīža.

5.2.Pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, IZPILDĪTĀJS, iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par paveikto Darbu vai to daļas samaksu.

SIA „Zemgales EKO”
Līguma Reģ Nr. 44
20 15.g. 20 11

5.3.Nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina parakstīšanas pilnvarotās personas no IZPILDĪTĀJA puses valdes loceklis Jānis Melbārdis, no PASŪTĪTĀJA puses valdes loceklis Aleksejs Jankovskis.

5.4.Iestrādātie materiāli kļūst par PASŪTĪTĀJA īpašumu brīdī, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis pilnu samaksu un visu šajā līgumā noteikto saistību izpildi.

6.Garantijas.

6.1.IZPILDĪTĀJA garantija ir spēkā tikai šā līguma ietvaros izpildītajiem darbiem.

6.2.Veikto Darbu garantijas termiņš ir 1 (viens) gads, kas skaitāms no Darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6.3.Garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.

6.4.Ja līgums tiek laužts, tad garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar darba pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.5.Materiāliem ir ražotāju noteiktās garantijas.

7.Strīdu izskatīšana.

7.1.PUSES pieliks visas pūles, lai draudzīgi risinātu visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju.

7.2.Jebkuru strīdu PUŠU starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, un ko neizdodas atrisināt draudzīgi trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tam, kad viena no PUSĒM ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.Nobeiguma noteikumi.

8.1.Šis līgums var tikt izbeigts, papildināts ar abu pušu rakstisku vienošanos.

8.2.Puses ar Līgumu ir iepazinušās, tas pilnībā izsaka Pušu gribu, ko tās apliecina parakstot šo Līgumu.

8.3.Līgums sastādīts divos eksemplāros autentiskos eksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja PUSEI.

Izpildītājs:

SIA KULK”

Vienotais Reģ. Nr. 41703007150,
Dobeles šoseja 34, Jelgava, Lv-3007
A/S “SEB banka” Jelgavas filiāle,
UNLALV2X
LV54 UNLA 0008 0034 6789 3

Pasūtītājs:


SIA „Zemgales EKO”,

Vienotais Reģ. Nr. 43603040477,
„Brakšķi”, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads.
A/S Swedbank
Konts: LV73HABA0551026817360

Valdes loceklis


/J. Melbārdis/

Valdes loceklis


/A. Jankovskis/

Tehniskās specifikācijas

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.
S-2	Ģeodēziskie darbi gāzes trasu nospraušanai	m	228
S-3; S-4; S-103	Tranšeju rakšana atkritumos V. kārtai gāzes ekstrakcijas cauruļvadu ieguldīšanai līdz 2 metriem, darbu secību savietojot ar atkritumu deponēšanu	tm/m3	273/745
S-2	Ģeodēziskie darbi ieguldīto cauruļvadu piesaistei	t.m.	228
S-7	Perforēto gāzes ekstrakcijas cauruļu apbēršana ar mazgātiem oļiem apberot pa perimetru vismaz 200 mm biezumā. Oļu frakcija 12-40 mm	tm./m ³	114/14
S-10	Tranšeju un būvbedres aizbēršana ar iepriekš izraktajiem atkritumiem, tos atšķirot no lielgabarīta asiem, plastmasas izstrādājumiem II. gāzes ekstrakcijas kārtām	m ³	745
S-17	Perforēto HDPE 110/10 P10 cauruļvadu ieguldīšana, tās perforējot, sametinot ar EM mufēm ievietojot gala aizbāzni un piemetinot pārejas mufi 110/90 kompensatora veidošanas galā	t.m	114
S-18	Gludsienu PE(H) PN8 ieguldīšana uz smilts spilvena, tās sametinot un ievietojot perforētajās caurulēs pievienojot ar veidgabaliem kondensāta savākšanas sistēmā	t.m	172

Pasūtījuma saņemšanas un Būvdarbu izpildes nosacījumi:

1. Būvdarbu izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas.
2. Būvdarbu garantijas termiņš – 1 (viens) gads no būvdarbu pieņemšanas brīža.
3. Samaksas termiņš – 180 (viens simts astoņdesmit) dienas no būvdarbu pieņemšanas dienas.
4. Pieredzi Pretendents apliecinā Iepirkuma Instrukcijas 10.4.punktā norādītajā kārtībā.
5. Būvdarbu cenai jāatbilst Finanšu pielikumam.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Mēr v.	Daudz.	Vienības cena (EUR)	Summa (EUR)
S-2	Ģeodēziskie darbi gāzes trasu nospraušanai	m	228	2.33	531.24
S-3; S-4; S-103	Tranšeju rakšana atkritumos V. kārtai gāzes ekstrakcijas cauruļvadu ieguldīšanai līdz 2 metriem, darbu secību savietojot ar atkritumu deponēšanu	tm	745	4.05	3017.25
S-2	Ģeodēziskie darbi ieguldīto cauruļvadu piesaistei	t.m.	228	1.48	337.44
S-7	Perforēto gāzes ekstrakcijas cauruļu apbēršana ar mazgātiem oļiem apberot pa perimetru vismaz 200 mm biezumā. Oļu frakcija 12-40 mm	tm.	114	59.82	6819.48
S-10	Tranšeju un būvbedres aizbēršana ar iepriekš izraktajiem atkritumiem, tos atšķirot no liulgabarīta asiem, plastmasas izstrādājumiem II. gāzes ekstrakcijas kārtām	m3	745	6.29	4686.05
S-17	Perforēto HDPE 110/10 P10 cauruļvadu ieguldīšana, tās perforējot, sametinot ar EM mufēm ievietojot gala aizbāzni un piemetinot pārejas mufi 110/90 kompensatora veidošanas galā	t.m	114	37.25	4246.50
S-18	Gludsienu PE(H) PN8 ieguldīšana uz smilts spilvena, tās sametinot un ievietojot perforētajās caurulēs pievienojot ar veidgabaliem kondensāta savākšanas sistēmā	t.m	172	21.29	3661.88
				Tiešās izmaksas kopā:	23 299.87
				PVN 21%:	4 892.97
				Kopā ar PVN:	28 192.81

(Divdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro un astoņdesmit septiņi eirocenti)

(Piedāvātā cena eiro (bez PVN) vārdiem.)

* Cenā iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi tieši un netieši saistītie izdevumi.